

村 長		副 村 長		課 長		検 算		設 計							
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

平成22年度
社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

金抜き設計書

工 事 番 号 22-40
路 河 川 名 / 地 区 名 大潟環状線
工 事 場 所 南秋田郡大潟村
字方口地内

工 事 概 要							事業主体名	大潟村
1. 施工延長 (幅員6.5m)	940.3	m	5. 応力緩和層	6,110	m ²		施 工 期 間	84日間
2. 路面切削 (アスファルト舗装版)	6,110	m ²	6. 区画線	1	式		着 工 年 月 日	平成22年 9月 8日
3. 表層 (再生密粒度As(13) t=3cm)	6,110	m ²	7. 視線誘導標	48	本		完 成 年 月 日	平成22年11月30日
4. 表層 (再生密粒度As(20) t=4cm)	6,110	m ²					工 事 費	円
							精 算 見 込 額	円

本工事費内訳書 (本01)

工事名 社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	平均切削深さ:6cm,段差すりつけ 撤去作業の有無:段差すりつけ撤去 作業無	m2	6,110				単 1号
殻運搬処理		m3	367				単 2号
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm	m2	6,110				単 3号
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:40mm	m2	6,110				単 4号
アスファルト舗装補修工		式	1				
応力緩和層	特殊表面処理用アスファルト+プレート砕石(7号)	m2	6,110				単 5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ペイント式区画線 外側線	規格・仕様区分:溶剤型 実線 常温式 15cm	m	1,880				単 6号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハバ式区面線 中央線	規格・仕様区分:溶剤型 破線 加熱式 15cm	m	470				単 7号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:土中建込, 両面反射, φ 89mm	本	48				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1				単 9号
安全費		式	1				
交通誘導員		人日					単 10号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

