

村 長		副 村 長		課 長		検 算		設 計							
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

平成22年度

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

金抜き設計書

工 事 番 号 22-30

路河川名/地区名 大潟環状線

工 事 場 所 南秋田郡大潟村
字方口地内

工 事 概 要

事業主体名

大潟村

1. 施工延長
(幅員6.5m)

995.6 m

5. 応力緩和層

5,950 m2

2. 路面切削
(アスファルト舗装版)

5,950 m2

6. 表面保護

520 m2

3. 表層
(再生密粒度As(13) t=3cm)

5,950 m2

7. 区画線

1 式

4. 表層
(再生密粒度As(20) t=4cm)

5,950 m2

8. 視線誘導標

50 本

施 工 期 間

87日間

着 工 年 月 日

平成22年 9月 8日

完 成 年 月 日

平成22年12月 3日

工 事 費

円

精 算 見 込 額

円

大潟村

本工事費内訳書 (本01)

工事名 大潟環状線舗装改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	平均切削深さ:6cm, 段差すりつけ 撤去作業の有無:段差すりつけ撤去 作業無	m2	5,950				単 1号
殻運搬処理		m3	357				単 2号
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm	m2	5,950				単 3号
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:40mm	m2	5,950				単 4号
アスファルト舗装補修工		式	1				
応力緩和層	特殊表面処理用アスファルト+グレード砕石(7号)	m2	5,950				単 5号
コンクリート舗装補修工		式	1				
表面保護	けい酸トリウム系表面含浸材	m2	520				単 6号
区画線工		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	大渦環状線舗装改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
ハケ式区画線 外側線	規格・仕様区分:溶剤型 実線 常温式 15cm	m	1,990				単 7号
ハケ式区画線 中央線	規格・仕様区分:溶剤型 破線 加熱式 15cm	m	500				単 8号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:土中建込,両面反射, φ89mm	本	50				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1				単 10号
安全費		式	1				
交通誘導員		人日					単 11号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	大瀧環状線舗装改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				