

年 度	平成22年度
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 大湍環状線舗装補修工事
路 線 名	大湍環状線【第3工区】
工事箇所	南秋田郡大湍村字方口 地内

## 数 量 総 括 表

大 湍 村

## [第3工区]

## 数量総括表

大潟環状線 舗装工 H22

NO.148+12.4~NO.198+8

L= 995.6 m

1/1

工事区分・工種・種別・細別	規格・計算式等	単位	数量		備考
			計算値	設計値	
道路修繕					
舗装工					
路面切削工					
路面切削	平均切削深さ:6cm	m <sup>2</sup>	5,951.4	5,950	
穀運搬処理		m <sup>2</sup>	357.1	357	
舗装打換え工					
表層工	再生密粒度アスコン(13),t=3cm	m <sup>2</sup>	5,951.4	5,950	
表層工	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m <sup>2</sup>	5,951.4	5,950	
アスファルト舗装補修工					
応力緩和層	特殊表面処理用アスファルト+ フレコト碎石(7号)	m <sup>2</sup>	5,951.4	5,950	
コンクリート舗装補修工					
表面保護	けい酸ナトリウム系表面含浸材	m <sup>2</sup>	520.0	520	
クラック補修工					
注入工		m	0.0	0	
シート工	W=0.00m	m	0.0	0	
区画線工					
区画線工					
熔融式区画線	停止線 30cm	m	0.0	0	
ペイント式区画線	外側線(実線) 15cm	m	1,991.2	1,990	
ペイント式区画線	中央線(破線) 15cm	m	497.8	500	
道路付属施設工					
道路付属物工					
視線誘導標	土中建込み、両面反射 φ89mm	本	50	50	
安全費					
交通誘導員		式	1	1	