

工事設計書

工事名称 西四丁目6号線舗装工事

工事費総額

内訳 工事価格

消費税

発注者名 大瀨村
工 期
工事場所 南秋田郡大瀨村字西四丁目

概要

舗装工事 L=304m
土工 N=1式
舗装工 L=304m
排水施設工 N=1式

〒

TEL
FAX
メール

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
** 本工事費 **							
西四丁目6号線舗装工事							
			1	式			
土工			1	式			
		ブルドーザー掘削押土 流用土(1) 湿地20t級 排出ガス対策型	86	m3			
		バックホウ床堀 流用土(2) 山積0.8m3	151	m3			
		バックホウ掘削積込+ダンプトラック運搬 転用土(1) BH0.8m3+DT L=120m	29	m3			
		ブルドーザー掘削押土 転用土(2) 湿地20t級 排出ガス対策型	15	m3			
		バックホウ掘削積込+ダンプトラック運搬 転用土(3) BH0.8m3+DT L=249m	36	m3			
		路床盛土 人力盛土+振動ロー締固め	44	m3			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		路肩盛土 人力盛土+タンパ締め	66	m ³			
		溝畔盛土 人力盛土	34	m ³			
		埋戻 埋戻工D	117	m ³			
		捨土(1) BD掘削押土+BD敷均し	225	m ³			
		捨土(2) BH0.8m3+BD敷均し	66	m ³			
		盛土法面整形	240	m ²			
		張芝工 野芝・全面張	366	m ²			
		舗装工	1	式			
		表層工 再生②密粒度アスコソ(13) t=3cm	2,001.6	m ²			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	表層工	再生②密粒度アスコン(t=4cm)	2,001.6	m ²			
	上層路盤工	粒度調整碎石(M-40) t=15cm	2,036.9	m ²			
	下層路盤工	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	2,063.4	m ²			
	排水施設工		1	式			
	側溝工		1	式			
	落蓋式U型側溝	400B 3種	113.1	m			
	落蓋式U型側溝	600×600 3種	288.6	m			
	U型側溝	600型	2	m			
	コンクリート蓋	落U-400用 3種	200	枚			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		コンクリート蓋 落U-600用 3種	40	枚			
		グレーチング蓋 落U-400用 T-25	26	枚			
		防音用ゴム	20	m			
		横断暗渠工	1	式			
		第1号横断暗渠工 BFB-500	4.5	m			
		第1号横断暗渠工 BFB-500 布設替え	9	m			
		第2号横断暗渠工 PK1-RC-500	3.2	m			
		柵工	1	式			
		SM-B800-H1000 グレーチング蓋 T-25	2	個			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		SM-B800-H1000 布設替え	2	個			
		付属施設工	1	式			
		現道拡幅工	1	式			
		路床盛土 人力盛土+振動ロータリ締固め	31	m3			
		路体盛土 人力盛土+振動ロータリ締固め	9	m3			
		路肩盛土 人力盛土+タンパ締固め	6	m3			
		盛土法面整形	96	m ²			
		張芝工 野芝・全面張	112	m ²			
		表層工 再生⑤密粒度アスコン(13F) t=4cm	30.9	m ²			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 t=10cm	34	m ²			
		下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 t=25cm	37.9	m ²			
		マンホール嵩上げ工	1	式			
		組立マンホール設置工 1号マンホール	5	箇所			
		直壁 1号用900×300mm	2	個			
		マンホール用足掛金物 幅300mm 径19mm30SW ホリフ°ロビ°レン防錆製	2	個			
		調整リング 600×100mm	1	個			
		調整リング 600×150mm	1	個			
		調整金具 調整高25mmまで	4	組			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		調整金具 調整高45mmまで	1	組			
		取付管	2	箇所			
		舗装復旧工	1	式			
		表層工 再生⑤密粒度アスコン(13F) t=4cm	63.4	m ²			
		上層路盤工 粒度調整碎石 M-40 t=10cm	32.6	m ²			
		下層路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=25cm	32.6	m ²			
		安全施設工	1	式			
		区画線設置[材工共] 溶剤型 ^{ペイント} 式(自走) 供用区間 実線 常温式 15cm 施工規模(500m以上2000m未満)	646.6	m			
		区画線設置[材工共] 熔融式(手動) 供用区間 実線・セアラ 30cm 施工規模(100m未満)	5.6	m			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		視線誘導標設置工[材工共] 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱径φ89 施工規模(30本未満)	19	本			
雑工			1	式			
		舗装版破碎工	1	式			
		舗装版切断工 As 厚20cm以下	123	m			
		舗装版破碎工 舗装版厚10cm以下	60.5	m ²			
		ダンプトラック運搬 10t積 As, Co無筋 ハック材山積 0.45m ³ 積込 良好 DID無 L=13.5km以下	2.4	m ³			
		処分費 アスファルト 塊	5.6	t			
		構造物取壊工	1	式			
		U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模(50m未満) 再利用撤去	5.3	m			

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		ダンプトラック運搬 10t積 Co有筋 バックホク山積 0.8m3[平0.6]積込 良好 DID区間無 11.5km以下	0.4	m3			
		処分費 コンクリート殻 2次製品	0.9	t			
【 直接工事費計 】							
【 共通仮設費 】							
【 共通仮設費計 】							
【 純工事費 】							
【 現場管理費 】							
【 工事原価 】							
【 一般管理費等 】							

代価 第0005号

バックホ掘削積込+ガンフトラック運搬 転用土(3)
BH0.8m3+DT L=249m

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	バックホ掘削積込 山積0.8m3 [平0.6] 地山 粘性土 砂・砂質土 粘性土 障害無	1	m3			代価 第5003号
	ガンフトラック運搬 10t積 土砂 バックホ積込 山積0.8m3 良好 D I D区間無 運搬距離 0.3km以下	1	m3			代価 第5005号
	【 合計 】	1	m3			
	【 単位当り 】	1	m3			

代価 第0006号

路床盛土
人力盛土+振動ロー締固め

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	人力盛土 (埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	10	m3			代価 第5007号
	振動ロー締固め 搭乗式コンパインド型3~4t 路床並 1m≦W<4m	10	m3			代価 第5008号
	諸雑費	1	式			
	【 合計 】	10	m3			
	【 単位当り 】	1	m3			

代価 第0007号

路肩盛土
人力盛土+タンパ締固め

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	10	m3			代価 第5007号
タンパ 締固め 60~80kg	10	m3			代価 第5010号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

代価 第0008号

溝畔盛土
人力盛土

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	2.3	人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

代価 第0011号

捨土(2)
BH0.8m3+BD敷均し

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	バックホ掘削積込 山積0.8m3 [平0.6] 地山 け質土 砂・砂質土 粘性土 障害無	1	m3			代価 第5003号
	残土受入地での処理 (残土整地) ブルドーザ 普通15t級	1	m3			代価 第5014号
	【 合計 】	1	m3			
	【 単位当り 】	1	m3			

代価 第0012号

盛土法面整形

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.2	人			
	普通作業員	0.6	人			
	バックホ運転[法面バック付] 山積0.8m3[平0.6][クロー型・排対型 (2次基準値)]	2.6	h			代価 第5016号
	諸雑費	1	式			
	【 合計 】	100	m ²			
	【 単位当り 】	1	m ²			

代価 第0013号

張芝工
野芝・全面張

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
張芝工[材工共] 野芝・高麗芝(全面張)	1	m ²			
補正率による調整額	1	式			
【合計】	1	m ²			
【単位当り】	1	m ²			

代価 第0014号

表層工
再生②密粒度アスコン(13) t=3cm

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
再生加熱アスファルト混合物 ②密粒度アスコン(13)	7.54	t			
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	43	kg			
アスファルトフィニッシュ運転 2.4~6.0m[ホイール型]	0.04	日			代価 第5017号
ロードローラー運転 10~12t[マカダム・排出ガス対策型]	0.04	日			代価 第5018号
タイヤローラー運転 8~20t[排出ガス対策型]	0.04	日			代価 第5019号
諸雑費	1	式			

代価 第0014号

表層工
再生②密粒度アスコン(13) t=3cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
【 合計 】		100	m ²			
【 単位当たり 】		1	m ²			

代価 第0015号

表層工
再生②密粒度アスコン(20) t=4cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.04	人			
特殊作業員		0.13	人			
普通作業員		0.26	人			
再生加熱アスファルト混合物 ②密粒度アスコン(20)		10.06	t			
アスファルト乳剤 PK3 プライム用		126	kg			
アスファルトフィニッシュ運転 2.4~6.0m[ホイール型]		0.04	日			代価 第5017号
ロードローザ運転 10~12t [マカダム・排出ガス対策型]		0.04	日			代価 第5018号
クレーン運転 8~20t [排出ガス対策型]		0.04	日			代価 第5019号
諸雑費		1	式			

代価 第0015号

表層工
再生②密粒度アスコン(20) t=4cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
【 合計 】		100	m ²			
【 単位当たり 】		1	m ²			

代価 第0016号

上層路盤工
粒度調整碎石(M-40) t=15cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.24	人			
粒調碎石 40~0mm		19.05	m ³			
モータレーダ運転 3.1m[油圧式・排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5020号
ロードローダ運転 10~12 t [マカダム・排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5021号
クワイローダ運転 8~20 t [排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5022号
諸雑費		1	式			
【 合計 】		100	m ²			
【 単位当たり 】		1	m ²			

代価 第0017号

下層路盤工
再生クワッシャーラン(RC-40) t=15cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.24	人			
再生クワッシャーラン RC-40		19.05	m ³			
モータレーク運転 3.1m[油圧式・排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5020号
ロータリー運転 10~12t[マカダム・排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5021号
クワイリー運転 8~20t[排出ガス対策型]		0.09	日			代価 第5022号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ²			
【単位当り】		1	m ²			

代価 第0018号

落蓋式U型側溝
400B 3種

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ床掘 山積0.8m ³ [平0.6] 補助労務無 粘性土 砂・砂質土 粘性土 障害無		8	m ³			代価 第5023号
埋戻工D W1<1m		3	m ³			代価 第5024号
人力盛土 粘性土・砂・砂質土・粘性土		1	m ³			代価 第5025号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(US3) 400B型 400×500 L=2.0m-634kg		5	本			
U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下 標準施工規模 (50m以上)		10	m			代価 第5026号
基礎砕石工 RC-80 敷均厚 10cm		6	m ²			代価 第5027号
基面整正		6	m ²			代価 第5029号
【合計】		10	m			
【単位当り】		1	m			

代価 第0019号

落蓋式U型側溝
600×600 3種

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下 標準施工規模 (50m以上)	10	m			代価 第5026号
落蓋式U型側溝 600×600 3種	5	個			
基礎碎石工 RC-80 敷均厚 10cm	8	m ²			代価 第5030号
基面整正	8	m ²			代価 第5029号
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

代価 第0020号

U型側溝
600型

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下 標準施工規模 (50m以上)	10	m			代価 第5026号
U型側溝 L=2.0m 600型 600×600-703kg	5	本			
基礎碎石工 RC-80 敷均厚 10cm	8	m ²			代価 第5030号
基面整正	8	m ²			代価 第5029号
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

代価 第0023号

グレーチング蓋
落U-400用 T-25

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
道路用鉄筋コンクリート側溝クレーチング蓋(車道用) T-25 400型 512×110×500-25kg	20	枚			
蓋版設置工[手間] コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	20	枚			代価 第5032号
【合計】	20	枚			
【単位当り】	1	枚			

代価 第0024号

第1号横断暗渠工
BFB-500

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石工 RC-80 敷均厚 15cm	8.4	m ²			代価 第5033号
均しコンクリート打設 18N/mm ²	0.84	m ³			代価 第5034号
均し基礎コンクリート型枠工	2	m ²			代価 第5035号
U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模 (50m未満)	10	m			代価 第5036号
ベンチボックス(T-20) 500×420×2000-923	5	本			
基面整正	8.4	m ²			代価 第5029号
バックホウ床堀 山積0.8m ³ [平0.6] 補助労務無 け質土 砂・砂質土 粘性土 障害無	10	m ³			代価 第5023号
埋戻工D W1<1m	4	m ³			代価 第5024号
【合計】	10	m			

代価 第0024号

第1号横断暗渠工
BFB-500

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	【 単位当り 】					
		1	m			

代価 第0025号

第1号横断暗渠工
BFB-500 布設替え

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石工 RC-80 敷均厚 15cm		8.4	m ²			代価 第5033号
均しコンクリート打設 18N/mm ²		0.84	m ³			代価 第5034号
均し基礎コンクリート型枠工		2	m ²			代価 第5035号
U型側溝設置工〔手間〕 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模 (50m未満) 再利用撤去		10	m			代価 第5037号
U型側溝設置工〔手間〕 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模 (50m未満)		10	m			代価 第5036号
基面整正		8.4	m ²			代価 第5029号
バックホウ床堀 山積0.8m ³ [平0.6] 補助労務無 ※質土 砂・砂質土 粘性土 障害無		10	m ³			代価 第5023号
埋戻工D W1<1m		4	m ³			代価 第5024号
【 合計 】		10	m			

代価 第0025号

第1号横断暗渠工
BFB-500 布設替え

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
【 単位当り 】					
	1	m			

代価 第0026号

第2号横断暗渠工
PK1-RC-500

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石工 RC-80 敷均厚 15cm	8.5	m ²			代価 第5033号
均し基礎コンクリート型枠工	4.8	m ²			代価 第5035号
均しコンクリート打設 18N/mm ²	1.32	m ³			代価 第5034号
ヒューム管 (B型管) 据付工 φ500	10	m			代価 第5038号
基面整正	8.5	m ²			代価 第5029号
バック砂床堀 山積0.8m ³ [平0.6] 補助労務無 粘性土 砂・砂質土 粘性土 障害無	10	m ³			代価 第5023号
埋戻工D W1 < 1m	5	m ³			代価 第5024号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

代価 第0028号

SM-B800-H1000
布設替え

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
集水樹撤去工 質量800超1200kg以下	10	基			代価 第5043号
集水樹据付工(手間) 質量800超1200kg以下	10	基			代価 第5040号
基礎碎石工 RC-80 敷均厚 15cm	13	m ²			代価 第5041号
モルタル練工(材工共) 1:3	0.32	m ³			代価 第5042号
バックホウ床堀 山積0.8m ³ [平0.6] 補助労務無 粘性土・砂質土 粘性土 障害無	29.3	m ³			代価 第5023号
埋戻工D W1<1m	21.4	m ³			代価 第5024号
基面整正	13	m ²			代価 第5029号
【合計】	10	個			
【単位当たり】	1	個			

代価 第0029号

路体盛土
人力盛土+振動ロー締固め

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・軽質土	10	m ³			代価 第5007号
振動ロー締固め 搭乗式コンパインド型3~4t 路床並 1m≦W<4m	10	m ³			代価 第5008号
諸雑費	1	式			
【合計】	10	m ³			
【単位当たり】	1	m ³			

代価 第0031号

上層路盤工
粒度調整碎石 M-40 t=10cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.41	人			
普通作業員		1	人			
粒調碎石 40~0mm		12.7	m ³			
振動ロー運転 3~4 t [搭乗式・コンパクト型・排出ガス対策型]		0.37	日			代価 第5046号
小型バックホリ運転 山積0.11m ³ [平0.08][カー型・排出ガス対策型]		0.37	日			代価 第5047号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ²			
【単位当り】		1	m ²			

代価 第0032号

下層路盤工
再生クラッシャーラン RC-40 t=25cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.82	人			
普通作業員		2	人			
再生クラッシャーラン RC-40		31.75	m ³			
振動ロー運転 3~4 t [搭乗式・コンパクト型・排出ガス対策型]		0.75	日			代価 第5046号
小型バックホリ運転 山積0.11m ³ [平0.08][カー型・排出ガス対策型]		0.75	日			代価 第5047号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ²			
【単位当り】		1	m ²			

代価 第0033号

組立マンホール設置工
1号マンホール

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	組立マンホール設置工 1号 [手間のみ] 平均設置深=0.25m	1	箇所			
	【 合計 】	1	箇所			
	【 単位当り 】	1	箇所			

代価 第0034号

取付管

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	バックホウ床堀 山積0.28m3[平0.2][後方超小旋回型]	5.2	m3			代価 第5048号
	機械埋戻 山積0.28m3[平0.2][後方超小旋回型]	1.1	m3			代価 第5050号
	山砂 不洗い	1.2	m3			
	機械埋戻 山積0.28m3[平0.2][後方超小旋回型]	4	m3			代価 第5050号
	取付管布設工(硬質塩化ビニル管) コム輪受口 内径150mm	4	m			代価 第5052号
	下水道用硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 L=4.0m Φ150mm	1	本			
	硬質塩化ビニル管150mm布設工(手間) 人力施工	1.35	m			代価 第5053号
	下水道用硬質塩化ビニル管 プレンエント直管 L=4.0m Φ150mm	0.34	本			
	硬質塩化ビニル管200mm布設工(手間) 人力施工	0.9	m			代価 第5054号

代価 第0037号

視線誘導標設置工[材工共] 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱径φ89
 施工規模 (30本未満)

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置[材工共]・土中建込用 両面反射体 φ100以下 支柱径φ89	1	本			
	補正率による調整額	1	式			
	【合計】	1	本			
	【単位当り】	1	本			

代価 第0038号

舗装版切断工
 As 厚20cm以下

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	普通作業員	0.45	人			
	コンクリートカッタ運転 45～56cm[油圧・走行式]	0.45	日			代価 第5056号
	コンクリートカッタプレート 径 22インチ(56cm)	0.21	枚			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	100	m			
	【単位当り】	1	m			

代価 第0039号

舗装版破碎工
舗装版厚10cm以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホ運転(直接掘削・積込) 山積0.45m3[平0.35][クローラ型・排ガス対策型]	0.12	日			代価 第5057号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

代価 第0040号

ダンプトラック運搬 10t積 As,Co無筋 バックホ山積0.45m3積込 良好
DID無 L=13.5km以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 10 t 積 良好 (タイヤ損耗費)	4.68	日			代価 第5058号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ³			
【 単位当り 】	1	m ³			

代価 第0041号

ダンプトラック運搬 10t積 Co有筋 バックホウ山積0.8m3[平0.6]積込 良好
DID区間無 11.5km以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 10t積 良好 (クワ損耗費)	4.11	日			代価 第5059号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

代価 第5001号

フルトレーラー運搬
20t級[湿地・排ガス対策型]

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手	1	人			
軽油	158	リットル			
フルトレーラー[湿地・排ガス対策型] 20t級 19~21t	1.83	供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

代価 第5002号

バックホの運転(床掘)
山積0.8m3[平0.6][クロー型・排ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		110	リットル			
バックホ[クロー型・排対型(2次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		1.48	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5003号

バックホの掘削積込 山積0.8m3 [平0.6] 地山
土質 砂・砂質土 粘性土 障害無

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホの運転(掘削積込) 山積0.8m3[平0.6][クロー型・排ガス対策型]		0.33	日			代価 第5004号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m3			
【単位当り】		1	m3			

代価 第5004号

バックホリ運転(掘削積込)
山積0.8m3[平0.6][クローラ型・排ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		108	リットル			
バックホリ[クローラ型・排対型(2次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		1.46	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当たり】		1	日			

代価 第5005号

ダンプトラック運搬 10 t 積 土砂 バックホリ積込 山積0.8m3 良好
D I D区間無 運搬距離 0.3km以下

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 10 t 積 良好(刈付損耗費)		0.6	日			代価 第5006号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m3			
【単位当たり】		1	m3			

代価 第5008号

振動ロー締固め 搭乗式コンパインド型3~4t
 路床並 1m≦W<4m

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	振動ロー運転 (締固め) 3~4t [搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型]	1	日			代価 第5009号
	諸雑費	1	式			
	【合計】	100	m3			
	【単位当り】	1	m3			

代価 第5009号

振動ロー運転 (締固め)
 3~4t [搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	特殊運転手	1	人			
	軽油	14	リットル			
	振動ロー賃料 [搭乗式コンパインド式] (長期割引) 3~4t	1.6	日			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	1	日			
	【単位当り】	1	日			

代価 第5010号

クハ 締固め
60～80kg

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	3	人			
クハ 運転費 60～80kg	3	日			代価 第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当たり 】	1	m3			

代価 第5011号

クハ 運転費
60～80kg

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	1	人			
ガソリン レギュラーガソリン スタンド	4.5	リットル			
クハ 賃料(長期割引) 60～80kg	1.38	日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当たり 】	1	日			

代価 第5012号

バックホウ運転費[クローラ型・排ガス対策型]
山積0.45m³[平0.35]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		0.16	人			
軽油		11	ℓ			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		1	h			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	h			
【単位当たり】		1	h			

代価 第5013号

フルトラクタ掘削押土 湿地20t級 地山
砂・砂質土 粘性土 粘性土

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
フルトラクタ運転 20t級[湿地・排ガス対策型]		0.31	日			代価 第5001号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ³			
【単位当たり】		1	m ³			

代価 第5014号

残土受入地での処理 (残土整地)
ブルドーザ 普通15t級

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	ブルドーザ 運転費 [普通・排ガス対策型] 15t級	0.78	h			代価 第5015号
	諸雑費	1	式			
	【合計】	100	m3			
	【単位当り】	1	m3			

代価 第5015号

ブルドーザ 運転費 [普通・排ガス対策型]
15t級

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	特殊運転手	0.19	人			
	軽油	18	リットル			
	ブルドーザ [普通・排対型(1次基準)] 15t級 13~16t	1	h			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	1	h			
	【単位当り】	1	h			

代価 第5016号

バックホの運転[法面バケット付]
山積0.8m3[平積0.6m3][クローラ型・排対型(2次基準値)]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		0.17	人			
軽油		18	リットル			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	h			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	h			
【単位当り】		1	h			

代価 第5017号

アスファルトフィニッシャー運転
2.4~6.0m[ホイール型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		65	リットル			
	アスファルトフィニッシャー[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	1.75	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5018号

ロードロー運転
10～12t [マカダム・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		35	リットル			
	ロードロー[マカダム・排対型(1次基準)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.63	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5019号

タイヤロー運転
8～20t [排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		41	リットル			
	タイヤロー[排対型(1次基準)] 質量8～20t	1.78	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5020号

モータレーダ運転
3.1m[油圧式・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		54	リットル			
モータレーダ[油圧式・排出ガス対策型(第1次基準値)] プレート幅3.1m		1.45	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当たり】		1	日			

代価 第5021号

ロードロー運転
10~12t[マカダム・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		30	リットル			
ロードロー[マカダム・排対型(1次基準)] 質量10~12t 締固め幅2.1m		1.47	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当たり】		1	日			

代価 第5022号

タイヤ運転
8~20t [排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		36	リットル			
タイヤ[排対型(1次基準)] 質量8~20t		1.49	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5023号

バックホ運転 山積0.8m3 [平0.6] 補助労務無
土質 砂・砂質土 粘性土 障害無

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホ運転(床掘) 山積0.8m3[平0.6] [ロー型・排ガス対策型]		0.45	日			代価 第5002号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m3			
【単位当り】		1	m3			

代価 第5026号

U型側溝設置工[手間] L=2000mm 1000kg/個以下
標準施工規模 (50m以上)

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝[手間] L=2000mm 1000kg/個以下	1	m			
【 合計 】	1	m			
【 単位当り 】	1	m			

代価 第5027号

基礎砕石工
RC-80 敷均厚 10cm

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン RC-80	12	m ³			
バックホウ運転 (基礎砕石工) 山積0.8m ³ [平0.6][クロー型・排ガス対策型]	0.65	日			代価 第5028号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m ²			
【 単位当り 】	1	m ²			

代価 第5028号

バックホ運転 (基礎砕石工)
山積0.8m3[平0.6][クロー型・排ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		0.58	人			
軽油		41	ℓ			
バックホ[クロー型・排対型(1次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.79	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5029号

基面整正

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2	人			
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ²			
【単位当り】		1	m ²			

代価 第5032号

蓋版設置工[手間] コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	蓋版 コンクリート製・鋼製[手間] 40kg/枚以下	1	枚			
	【合計】	1	枚			
	【単位当り】	1	枚			

代価 第5033号

基礎砕石工
RC-80 敷均厚 15cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.39	人			
	特殊作業員	0.71	人			
	普通作業員	1.87	人			
	再生クラッシャーラン RC-80	18	m ³			
	バックホウ運転(基礎砕石工) 山積0.8m ³ [平0.6][クローラ型・排ガス対策型]	0.65	日			代価 第5028号
	諸雑費	1	式			
	【合計】	100	m ²			
	【単位当り】	1	m ²			

代価 第5034号

均しコンクリート打設
18N/mm²

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
高炉生コンクリート 高炉18-8-40(W/C60)	10.4	m ³			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m ³			
【 単位当たり 】	1	m ³			

代価 第5035号

均し基礎コンクリート型枠工

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.1	人			
型枠工	1	人			
普通作業員	0.4	人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m ²			
【 単位当たり 】	1	m ²			

代価 第5038号

ヒューム管 (B型管) 据付工
φ500

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.4	人			
特殊作業員		0.2	人			
普通作業員		0.7	人			
遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 500×42×2430mm 459kg		4.1	本			
バックホウ運転費[クローラ型・クレーン機能付・排ガス対策型] 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		3.1	h			代価 第5039号
諸雑費		1	式			
【合計】		10	m			
【単位当たり】		1	m			

代価 第5039号

バックホウ運転費[クローラ型・クレーン機能付・排ガス対策型]
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		0.16	人			
軽油		11	リットル			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次基準)] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	h			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	h			
【単位当たり】		1	h			

代価 第5040号

集水樹据付工(手間)
質量800超1200kg以下

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.6	人			
特殊作業員		0.2	人			
普通作業員		0.9	人			
集水樹(単価空欄) 各種		10	基			
バックホ運転費[クローラ型・クレーン機能付・排ガス対策型] 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		4.4	h			代価 第5039号
基礎砕石費		1	式			
諸雑費		1	式			
【合計】		10	基			
【単位当り】		1	基			

代価 第5041号

基礎砕石工
RC-80 敷均厚 15cm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.39	人			
特殊作業員		0.71	人			
普通作業員		1.87	人			
再生クラッシャーラン RC-80		18	m3			
バックホ運転(基礎砕石工) 山積0.8m3[平0.6][クローラ型・排ガス対策型]		0.65	日			代価 第5028号
諸雑費		1	式			
【合計】		100	m ²			
【単位当り】		1	m ²			

代価 第5042号

モルタル練工 (材工共)
1:3

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.1	人			
高炉B種セメント 25kg入袋物		0.53	t			
砂利 洗25~5mm		1.05	m3			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	m3			
【単位当り】		1	m3			

代価 第5043号

集水樹撤去工
質量800超1200kg以下

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.3	人			
特殊作業員		0.1	人			
普通作業員		0.45	人			
バックホ運転費[クローラ型・クレーン機能付・排ガス対策型] 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		2.2	h			代価 第5039号
諸雑費		1	式			
【合計】		10	基			
【単位当り】		1	基			

代価 第5044号

振動ロー運転
0.5～0.6t [ハトガイト式]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人			
軽油		2	リットル			
振動ロー [ハトガイト式] 質量 0.5～0.6t		1.23	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5045号

振動コンパクタ運転
50～60kg [前進型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人			
ガソリン レギュラーガソリン スタンド		3	リットル			
振動コンパクタ [前進型] 質量 40～60kg		1.4	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5046号

振動ロー運転
3～4t [搭乗式・コンパインド型・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		11	リットル			
振動ロー賃料[搭乗式コンパインド型](長期割引) 3～4t		1.52	日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5047号

小型バックホー運転
山積0.11m³[平0.08] [クロー型・排出ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		22	リットル			
小型バックホー賃料[クロー型](長期割引) 山積0.11m ³ [平0.08]		1.8	日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5048号

バックホウ床堀
山積0.28m3[平0.2][後方超小旋回型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.3	人			
バックホウ(後方超小旋回型)運転	山積0.28m3[平0.2][クローラ型・排ガス対策型]	0.29	日			代価 第5049号
諸雑費		1	式			
【合計】		10	m3			
【単位当り】		1	m3			

代価 第5049号

バックホウ(後方超小旋回型)運転
山積0.28m3[平0.2][クローラ型・排ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		38	リットル			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)]	山積0.28m3(平積0.2m3)	1.52	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5050号

機械埋戻
山積0.28m3[平0.2][後方超小旋回型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.7	人			
	バックホウ(後方超小旋回型)運転 山積0.28m3[平0.2][クローラ型・排ガス対策型]	0.24	日			代価 第5049号
	クワ 運転(小規模土工) 60~80kg	0.27	日			代価 第5051号
諸雑費		1	式			
【合計】		10	m3			
【単位当り】		1	m3			

代価 第5051号

クワ 運転(小規模土工)
60~80kg

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人			
	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	5	リットル			
	クワ 賃料(長期割引) 60~80kg	1.61	日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当り】		1	日			

代価 第5052号

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）コム輪受口
内径150mm

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.02	人			
	特殊作業員	0.02	人			
	普通作業員	0.02	人			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	1	m			
	【単位当り】	1	m			

代価 第5053号

硬質塩化ビニル管150mm布設工（手間）
人力施工

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.21	人			
	特殊作業員	0.42	人			
	普通作業員	0.42	人			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	10	m			
	【単位当り】	1	m			

代価 第5054号

硬質塩化ビニル管200mm布設工（手間）
人力施工

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.22	人			
	特殊作業員	0.44	人			
	普通作業員	0.44	人			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	10	m			
	【単位当り】	1	m			

代価 第5055号

ます設置工（塩化ビニル製）（手間）
ます深 1.5m以下 取付管との接続含む

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	0.24	人			
	特殊作業員	0.5	人			
	普通作業員	0.5	人			
	諸雑費	1	式			
	【合計】	10	箇所			
	【単位当り】	1	箇所			

代価 第5056号

コンクリートカッター運転
45～56cm[油圧・走行式]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人			
ガソリン レキユーガソリン スタンド		12	リットル			
コンクリートカッター[油圧・走行式・湿式] 切削深20cm級 プレート径45～56cm		1	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当たり】		1	日			

代価 第5057号

バックホー運転(直接掘削・積込)
山積0.45m³[平0.35][クロー型・排ガス対策型]

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		1	人			
軽油		72	リットル			
バックホー[クロー型・排対型(1次基準)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		1.62	供用日			
諸雑費		1	式			
【合計】		1	日			
【単位当たり】		1	日			

代価 第5058号

ダンプトラック運転
10t積 良好 (タイヤ損耗費)

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手		1	人			
軽油		76	リットル			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		1.24	供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 10t積		1.24	供用日			
諸雑費		1	式			
【 合計 】		1	日			
【 単位当たり 】		1	日			

代価 第5059号

ダンプトラック運転
10t積 良好 (タイヤ損耗費)

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手		1	人			
軽油		76	リットル			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		1.24	供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 10t積		1.24	供用日			
諸雑費		1	式			
【 合計 】		1	日			
【 単位当たり 】		1	日			