

村 長		副 村 長		課 長		検 算		設 計							
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

平成22年度
社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

金抜き設計書

工 事 番 号 22-60

路河川名／地区名 大潟環状線

工 事 場 所 南秋田郡大潟村
字方口地内

工 事 概 要							事業主体名	大潟村
1. 施工延長 (幅員6.5m)	900.0	m	5. 応力緩和層	5,870	m ²		施 工 期 間	69日間
2. 路面切削 (アスファルト舗装版)	5,870	m ²	6. 表面保護	250	m ²		着 工 年 月 日	平成22年10月20日
3. 表層 (再生密粒度As(13) t=3cm)	5,870	m ²	7. 区画線	1	式		完 成 年 月 日	平成22年12月27日
4. 表層 (再生密粒度As(20) t=4cm)	5,870	m ²	8. 視線誘導標	46	本		工 事 費	円
							精 算 見 込 額	円

大潟村

本工事費内訳書 (本01)

工事名	大潟環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	平均切削深さ:6 c m, 段差すりつけ撤去作業の有無:段差すりつけ撤去作業無	m2	5,870				単 1号
殻運搬処理		m3	352				単 2号
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm	m2	5,870				単 3号
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:40mm	m2	5,870				単 4号
アスファルト舗装補修工		式	1				
応力緩和層	特殊表面処理用アスファルト+プレート砕石(7号)	m2	5,870				単 5号
コンクリート舗装補修工		式	1				
表面保護	けい酸ナトリウム系含浸材	m2	250				単 6号
区画線工		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	大渦環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
ハット式区画線 外側線	規格・仕様区分:溶剤型 実線 常温式 15cm	m	1,800				単 7号
ハット式区画線 中央線	規格・仕様区分:溶剤型 破線 加熱式 15cm	m	450				単 8号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:土中建込,両面反射, φ89mm	本	46				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1				単 10号
安全費		式	1				
交通誘導員		人日					単 11号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	大潟環状線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					