年　　度	平成22年度
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事
路 線 名	大潟環状線【第６工区】
工事箇所	南秋田郡大潟村字方口　地内

数　量　総　括　表

大　　潟　　村

［第6工区］　　数 量 総 括 表

大潟環状線　舗装工　H22　　NO.286+10～NO.331+10　　L=　900.0　m

工事区分・工種・種別・細別	規格 ・ 計算式 等	単位	数 量		備 考
			計算値	設計値	
道路修繕					
舗装工					
路面切削工					
路面切削	平均切削深さ:6cm	m2	5,868.9	5,870	
殻運搬処理		m2	352.1	352	
舗装打換え工					
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),t=3cm	m2	5,868.9	5,870	
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),t=4cm	m2	5,868.9	5,870	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工					
応力緩和層	特殊表面処理用ｱｽﾌｧﾙﾄ＋ ﾌﾟﾚｺｰﾄ砕石（7号）	m2	5,868.9	5,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工					
表面保護	けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ系含浸材	m2	245.1	250	
クラック補修工					
注入工		m	0.0	0	
シート工	W=0.00m	m	0.0	0	
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	停止線　30cm	m	0.0	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	外側線(実線)　15cm	m	1,800.0	1,800	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	中央線(破線)　15cm	m	450.0	450	
道路付属施設工					
道路付属物工					
視線誘導標	土中建込み、両面反射 φ89mm	本	46	46	
安全費					
交通誘導員		式	1	1	