

# 工 事 数 量 総 括 表

【 1 】

工	種	規	格	算	規	式	数	量
基盤整備工事								
敷地造成工								
掘削工								
		堆積土掘削	トラクショベル普通1.9~2.1m <sup>3</sup>				103	m <sup>3</sup>
盛土工								
		芝床土盛土	BD3t敷均し				464	m <sup>3</sup>
		不足土	山砂				371	m <sup>3</sup>
施設整備工事								
給水設備工								
水栓類取付工								
		水抜栓	不凍水抜栓 MT- 25mm × 600				6	箇所
散水施設工								
		散水栓	伸縮回転式散水栓 PVU-25A				6	箇所
		散水機器	ホース 25 × 40m 散水ノズル、ホース巻取器				2	組
作業土工								
		掘 削	(小規模) BH0.28				11	m <sup>3</sup>
		埋め戻し	掘削土(機械)小規模				10	m <sup>3</sup>
		残土処分	構内敷均し(機械)				0	m <sup>3</sup>
給水管路工(場内)								
		水道用ポリエチレン管	屋外埋設 PP25A				30	m
		埋設帯	折り返し付				30	m
雑工								
グラウンド・コート整備工事								
グラウンド・コート整備工								
芝床土改良工事								
		芝床土改良	改良厚さ t=10cm				13,251	m <sup>2</sup>
芝張り工事								
		野芝張芝					13,251	m <sup>2</sup>
舗装工事								

