

参 考 図 書

工事番号・工事名

23-30

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	平成23年 8月
単 価 地 区	0542:秋田B
歩 掛 適 用 年 月	平成23年 8月
基 準 適 用 年 月	平成23年 8月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	06:舗装工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	5.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設交通部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2011.08
歩掛適用年月	2011.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	取付道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	170				単 30号
埋戻し		m3	5				単 31号
残土処理 DID区間:無し, L=11.5km以下		m3	170				単 32号
表層 再生密粒度As(20), t=4cm		m2	478				単 33号
上層路盤 粒度調整碎石(M-40), t=15cm		m2	490				単 34号
下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40), t=15cm		m2	499				単 35号
合計							