

村 長		副 村 長		課 長		検 算		設 計							
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

平成23年度  
社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

金抜き設計書

工 事 番 号 23-40

路河川名／地区名 大潟環状線

工 事 場 所 南秋田郡大潟村  
字東野地内

工 事 概 要							事業主体名	大潟村
1. 施工延長(第10工区) (幅員6.5m)	725.7	m	5. 応力緩和層	4,720	m <sup>2</sup>		施 工 期 間	85日間
2. 路面切削 (アスファルト舗装版)	3,880	m <sup>2</sup>	6. 区画線	1	式		着 工 年 月 日	平成23年 9月 7日
3. 表層 (再生密粒度As(13) t=3cm)	4,720	m <sup>2</sup>	7. 視線誘導標	36	本		完 成 年 月 日	平成23年11月30日
4. 表層 (再生密粒度As(20) t=4cm)	4,720	m <sup>2</sup>					工 事 費	円
							精 算 見 込 額	円

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削		m2	3,880				単 1号
殻運搬処理	DID区間：無し L=12.0km以下	m3	194				単 2号
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚：30mm	m2	4,720				単 3号
表層	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚：40mm	m2	4,720				単 4号
レベリング 材料のみ	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(20)	m2	830				単 5号
アスファルト舗装補修工		式	1				
応力緩和層	特殊表面処理用アスファルト+プレート砕石(7号)	m2	4,720				単 6号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				



# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				