

数 量 総 括 表

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事
第10工区 NO. 603+14.3~NO. 640 L=725.7m

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路修繕					
舗装工					
路面切削工					
路面切削	切削深:t=5cm(想定平均値)	m2	3,882.1	3,880	
殻運搬処理	DID区間:無し,L=12.0km以下	m3	194.1	194	
舗装打換え工					
表層	再生②密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚:t=3cm	m2	4,717.1	4,720	
表層	再生②密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚:t=4cm	m2	4,717.1	4,720	
レベリング	再生②密粒度アスファルト混合物(20) 施工厚:t=2.5cm(想定平均値)	m2	834.9	830	※材料のみ
アスファルト舗装補修工					
応力緩和層	特殊表面処理アスファルト+プレコート砕石(7号)	m2	4,717.1	4,720	
区画線工					
区画線工					
ポイント式区画線	溶剤型,実線,常温式,15cm	m	1,451.4	1,450	
ポイント式区画線	溶剤型,破線,加熱式,15cm	m	362.9	360	
道路付属物施設工					
道路付属物工					
視線誘導標	土中建込,両面反射φ89mm	本	36.0	36	
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費		台	1.0	1	
安全費					
交通誘導員		人日	26.0	26	

