

## 数 量 総 括 表

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事  
 NO.783+11.6～NO.838+16.8 L=1105.2m

第14工区

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格  | 単位 | 数量計算    | 設計数量  | 摘要                      |
|-----------------|---|----|---------|-------|-------------------------|
| 道路修繕            |   |    |         |       |                         |
| 舗装工             |   |    |         |       |                         |
| 路面切削工           |   |    |         |       |                         |
| 路面切削            | 切削深:t=3.3cm   | m2 | 3,508.4 | 3,510 |                         |
| 殻運搬処理           | DID区間:無し, L=9.0km以下   | m3 | 115.7   | 116   |                         |
| 舗装打換え工          |   |    |         |       |                         |
| 表層              | 再生②密粒度アスファルト混合物(13)<br>舗装厚:t=3cm                                  | m2 | 6,594.9 | 6,590 |                         |
| 表層              | 再生②密粒度アスファルト混合物(20)<br>舗装厚:t=4cm                                  | m2 | 6,594.9 | 6,590 |                         |
| レベリング<br>材料のみ   | 再生②密粒度アスファルト混合物(20)<br>V=108.02-38.67=69.36m3<br>(上記表層t=4cmと同時施工) | m3 | 69.3    | 69    | 表層t=4cm以下の<br>厚さ3cmまでの層 |
| レベリング<br>施工含む   | 再生②密粒度アスファルト混合物(20)<br>平均舗装厚:t=2.7cm 38.67m3                      | m2 | 1,432.0 | 1,430 | 上記レベリング層以<br>下の層        |
| アスファルト舗装補修工     |   |    |         |       |                         |
| 応力緩和層           | 特殊表面処理アスファルト+フレコト砕石(7号)   | m2 | 6,594.9 | 6,590 |                         |
| コンクリート舗装補修工     |   |    |         |       |                         |
| 表面保護            | けい酸ナトリウム系表面含浸材  | m2 | 588.9   | 589   |                         |
| 区画線工            |   |    |         |       |                         |
| 区画線工            |   |    |         |       |                         |
| ペイント式区画線<br>外側線 | 溶剤型, 実線, 常温式, 15cm  | m  | 2,210.4 | 2,210 |                         |
| ペイント式区画線<br>中央線 | 溶剤型, 破線, 加熱式, 15cm  | m  | 552.6   | 550   |                         |
| 取付道路工           |   |    |         |       |                         |
| 取付道路工           |   |    |         |       |                         |
| 取付道路            |   | 式  | 1       | 1     | N=3箇所                   |

第14工区

[illegible]