

平成29年6月5日

参加業者 各位

大潟村役場産業建設課

### 大潟村発注工事の質問事項について

下記工事について質問のあった事項について次のとおり回答いたしましたのでお知らせいたします。

工事名：配水池増設工事

質問要旨	<ol style="list-style-type: none"><li>1 交通誘導員はBで交代要員は無でよろしいでしょうか。</li><li>2 仮設材運搬の積込・取卸しは計上されていますか。</li><li>3 抜根処分先の明示をお願いします。</li><li>4 積算基準書及び年度及び経費工種は何を使用していますか。</li><li>5 使用資材のメーカー指定はありますか。</li><li>6 杭打ちの工法や内訳明細の明示をお願いします。</li><li>7 ソイルセメント採取の内訳明細の明示をお願いします。</li><li>8 鉄筋の種類を明示をお願いします。</li><li>9 As 処分先の明示をお願いします。</li><li>10 控除される材料は、管類のみか、それとも各資材全部ですか。</li></ol>
回答	<ol style="list-style-type: none"><li>1 良い。</li><li>2 計上されている。</li><li>3 株式会社東環（秋田市）を想定している。</li><li>4 歩掛区分 主工事：上水道H28 土木等：国交省H28 諸費区分 上水道H28 損料年度 H29豪雪補正10% とする。</li><li>5 無い。</li><li>6 別添資料1のとおり。</li><li>7 別添資料2のとおり。</li><li>8 SD345（図面に記したとおり）とする。</li><li>9 大潟アスコン共同企業体（大潟村方口）を想定している。</li><li>10 資材全てとする。</li></ol>

プレボーリング杭打  
単杭 9m φ600mm

別添資料1

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般世話役	人	2.28				
とび工	人	2.28				
特殊作業員	人	2.28				
普通作業員	人	2.28				
セメント	t	23				
普通ポルトランド JIS R-5210 ハラ物	本	10				
JIS強化PHC杭 C種 600×90mm×9m	日	2.28				
クローラ式アースガ (単軸・直結三点) オガ 55kW・径450~1000mm・リダ 18~21m	日	2.28				
アースガ (単体)	日	2.28				
単軸・電動・径320~450mm・30m	日	2.28				
ラフレークレーン (未排対)	日	2.28				
油圧伸縮ジブ型・吊上能力50~51t吊 ハックル (排対2次)	日	2.28				
クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 諸雑費	%	2.28				グラウト材、溶接棒、オガスケリュ、 ハット等
計	式	1				
1本当り						

