

各 位

大潟村産業振興課

大潟村発注事業についての質問事項について

下記事業について、以下の質問がありましたので回答いたします。

事業名	商店街アーケード補修工事
質問要旨	<p>1. A 鉄骨柱脚補修工事 3 鉄骨錆取り</p> <ul style="list-style-type: none">・掘削ベース表しとありますが、既存舗装面より-300（基盤F1の500角天端）でよいでしょうか。 <p>2. B 柱脚根巻工事 2 異形鉄筋加工溶接組立費</p> <ul style="list-style-type: none">・主筋も D10@100でしょうか。主筋の固定方法は差し筋アンカーでよいでしょうか。・又、差し筋アンカーが既存ベースプレートにあたる場合は溶接でよいでしょうか。 <p>3. B 柱脚根巻工事 4 コンクリート打設</p> <ul style="list-style-type: none">・型枠はボイド管で立上り仕上げは左官全面補修でよいでしょうか。 <p>4. C 清掃洗浄 1 高圧洗浄・ブラシ洗浄</p> <ul style="list-style-type: none">・810㎡とありますが、どの部分でしょうか。 <p>5. D 塗装工事 項目1.2.3.4</p> <ul style="list-style-type: none">・円柱以外はどの部分でしょうか。 <p>6. 塗装工事について設計内訳数量より錆止め2回、上塗1回でよろしいでしょうか。</p>
回 答	<p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 主筋はD10@200となります。その他について、お見込みのとおりです。</p> <p>3. お見込みのとおりです。</p> <p>4. 塗装箇所となります。</p> <p>5. トップライトを抜かした屋根全体となります。</p> <p>6. 塗装工事について錆止1回、中塗1回、上塗1回となります。</p>