

令和6・7年度(継続費) 大湊村西1丁目地区宅地造成工事

グラウンド資材撤去・処分費用 見積内訳書

項目・工種・種別・細目	数量	単位	摘 要
ダッグアウト (1基あたり)			
土木世話役	0.5	人	
特殊作業員	1.0	人	
普通作業員	2.0	人	
特殊運転手	1.0	人	
コンクリートブレーカー 20kg級	1.0	日	
空気圧縮機 コンクリートブレーカー用	1.0	日	
バックホウ 0.1m ³	1.0	日	
重機回送	2.0	回	
運搬			
現場発生品運搬 鉄くず	2.0	回	
現場発生品運搬 木くず	2.0	回	
現場発生品運搬 コンクリート	6.0	回	
処分			
鉄くず	0.3	t	
木くず	0.3	t	
コンクリート □900×900	10.08	t	
防球ネット H=4.0m L=10m			
特殊作業員	0.5	人	
普通作業員	1.0	人	
特殊運転手	1.0	人	
バックホウ 0.1m ³	1.0	日	
重機回送	2.0	回	
運搬			
現場発生品運搬 鉄くず	1.0	回	
処分			
鉄くず	0.18	t	