

# 設 計 書

令和 年 月 日

工 事 名 称 【 冷温水発生機(1号機)交換工事 】

総 工 事 費

(内消費税額 ￥ 一 )

# 工 事 総 括 表

名 称	規 格 寸 法 形 状	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
冷温水発生機(1号機)交換工事						
直接工事費		1.0	式			
共通仮設費		1.0	式			
純 工 事 費						
現場管理費		1.0	式			
工 事 原 価						
一般管理費		1.0	式			
工 事 価 格						
消 費 税 相 当 額		10.0	%			
総 合 計						

# 内 訳 書

名 称	規 格 寸 法 形 状	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
冷温水発生機(1号機)交換工事						
冷温水発生機	冷却塔一体型、直焚二重効用吸収式 冷房能力：211kW、暖房能力：253kW	1.0	基			参考型番： CH-KZX60HPS
	燃料消費量：26.9L/h、消費電力：1.22kW、 防震架台、冷却塔フード他付属品一式共					
配管用白鋼管	SGPφ80	6.0	m			
同上継手類		1.0	式			
同上支持金物類		1.0	式			
仕 切 弁	BVφ80	2.0	個			
防 振 接 手	ゴム製φ80	2.0	個			
ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PBφ25	6.0	m			
同上継手類		1.0	式			
同上支持金物類		1.0	式			
仕 切 弁	コア付きGV25×10K	3.0	個			
逆 止 弁	コア付きGV25	1.0	個			
水嵩温度計	φ100、1.0MPa、130℃	2.0	個			
消耗雑材費		1.0	式			
配管切断作業費	水抜き作業共	1.0	台			

# 内 訳 書

名 称	規 格 寸 法 形 状	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
電源・制御配線類切断作業費		1.0	台			
既存機器撤去作業費		1.0	台			
機器搬入据付作業費		1.0	式			
重機費	25 t ラフテレーンクレーン	1.0	式			
既設機器撤去処分費	メ-カ-工場にて分別処分（臭化リチウム溶液共）	1.0	式			広域認定制度
配管接続替労務費		1.0	式			
電気配線再接続労務費		1.0	式			
補修費		1.0	式			
試験費		1.0	式			
配管保温解体及び復旧作業費	SUS製鋼板仕上	1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
養生仮設費		1.0	式			
官庁申請手続費	保健所、消防等	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
A の 計						