

本工事費内訳書

防災行政無線更新工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機器費	式	1				
防災行政無線設備 機器費	式	1			内1号	
直接工事費	式	1				
新設工事費	式	1			内2号	
試験調整費	式	1			内3号	
撤去工事費	式	1			内4号	
多層連携構築費	式	1			内5号	
直接経費	式	1			内6号	
処分費	式	1			内7号	
安全対策費	式	1			内8号	
直接工事費	式	1				
共通仮設	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			内9号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
機器間接費	式	1				
技術者間接費	式	1				
移設機器単体費相当額	式	1				
機器管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税額及び地方消費税額	式	1				
工事費計	式	1				

内 訳 書

(内1号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
親局 機器費	式	1			単1号	
屋外拡声子局 機器費	式	1			単2号	
戸別受信機 機器費	式	1			単3号	
J-ALERT 機器費	式	1			単4号	
計	式	1				

内 訳 書

(内2号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
新設工事費						
親局 機器据付費	式	1			単5号	
親局 ケーブル敷設費	式	1			単6号	
屋外拡声子局 機器据付費	式	1			単7号	
屋外拡声子局 ケーブル敷設費	式	1			単8号	
戸別受信機 機器据付費	式	1			単9号	
J-ALERT 機器据付費	式	1			単10号	
計	式	1				

内 訳 書

(内4号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去工事費						
親局 撤去工事費	式	1			単14号	
遠隔制御局 撤去工事費	式	1			単15号	
屋外拡声子局 撤去工事費	式	1			単16号	
J-ALERT 撤去工事費	式	1			単17号	
気象観測装置 撤去工事費	式	1			単18号	
計	式	1				

内 訳 書

(内6号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
親局						
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第2次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力12~13t吊	日	2				
運転手(特殊)	人	2				
屋外拡声子局						
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第2次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力4.9t吊	日	1				
運転手(特殊)	人	1				
高所作業車・トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型・H17 m*200kg積*2人	日	7				
計	式	1				

明細書

名称・規格		単位	数量	(単1号) 単価	金額	摘要	備考 1式当り
親局設備							
無線送受信装置		式	1				UPS含む
操作卓 ※自動起動装置含む		式	1				
多層連携サーバ		式	1				
自動通信記録装置		式	1				
空中線 (スリーブ)		式	1				
空中線フィルタ		式	1				
同軸避雷器		個	1				
ファイヤーウォール		式	2				
ルーター		式	2				
SW-HUB		式	4				
直流電源装置		式	1				
SPD (クラスII) 単相3線		式	1				
DC-A Cインバータ		式	1				

明細書

		(単2号)			1 式当り	
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
屋外拡声子局						
屋外拡声子局装置 アンプ容量120W 停電保障48H	架	7				
屋外拡声子局装置増設架 アンプ容量240W 停電保障48H	架	1				
空中線 (3素子八木型)	基	7				
同軸避雷器	個	7				
外部接続箱	架	7				
オートリセットブレーカ盤	式	7				
中型ホーンアレイ (2連) 240W	式	4				
中型ホーンアレイ (2連) 用 アンプ	式	4				
中型ホーンアレイ (2連) 用 蓄電池	式	1				
中型ホーンアレイ (2連) 用 アンプ収容キャビネット	式	1				
スリム型スピーカ 50W	式	13				
雑材料	%	1				
計	式	1				

明細書

(単5号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
親局						
無線送受信装置 据付	架	1				
操作卓 据付 ※自動起動装置含む	式	1				
多層連携サーバ 据付	式	1				
自動通信記録装置 据付	台	1				
空中線 据付 スリーブ	基	1				
空中線 フィルタ 据付	台	1				
同軸避雷器 据付	台	1				
ファイヤーウォール 据付	台	2				
ルーター 据付	台	2				
SW-HUB 据付	台	4				
直流電源装置 据付	台	1				
DC-ACインバータ 据付	台	1				
空調機 据付	台	2				

明細書

(単7号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
屋外拡声子局						
屋外拡声子局装置 据付	式	7				
屋外拡声子局装置増設架 据付	式	1				
空中線 据付 3素子八木型	基	7				
同軸避雷器 据付	台	7				
外部接続箱 据付	式	7				
オートリセットブレーカ盤 据付	式	7				
中型ホーンアレイ (2連) 据付	式	4				
中型ホーンアレイ (2連) 据付 アンプ	式	4				
中型ホーンアレイ (2連) 据付 蓄電池	式	1				
中型ホーンアレイ (2連) 据付 収容キャビネット	式	1				
スリム型スピーカ	台	13				
諸雑費	%	2				
計	式	1				

明細書

(単8号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
1. 屋外拡声子局 西3丁目						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				
同軸ケーブル敷設 材工共	m	8				
スピーカケーブル敷設 材工共	m	26				
2. 屋外拡声子局 東3丁目						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				
同軸ケーブル敷設 材工共	m	8				
スピーカケーブル敷設 材工共	m	26				
3. 屋外拡声子局 西4丁目						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				
同軸ケーブル敷設 材工共	m	8				

明細書

(単8号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
スピーカケーブル敷設 材工共	m	26				
4. 屋外拡声子局 南1丁目格納庫						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				
同軸ケーブル敷設 材工共	m	8				
スピーカケーブル敷設 材工共	m	26				
5. 屋外拡声子局 大瀧カントリー						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				
同軸ケーブル敷設 材工共	m	8				
スピーカケーブル敷設 材工共	m	26				
6. 屋外拡声子局 大瀧南1丁目東						
電源ケーブル敷設 材工共	m	6				
接地ケーブル敷設 材工共	m	1				

明細書

(単10号)

1 式当り

名称 ・ 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
J-ALERT受信機 第3世代	台	2				
表示PC 据付	台	1				
ネットワーク装置 据付	式	1				
計	式	1				

明細書

(単11号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無線送受信装置 試験調整	架	1				
操作卓 試験調整	式	1				
多層連携サーバ 試験調整	式	1				
ファイヤーウォール 試験調整	台	1				
ルーター 試験調整	台	2				
SW-HUB 試験調整	台	4				
直流電源装置 試験調整	台	1				
計	式	1				

明細書

(単14号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
親局						
無線送受信装置 撤去	架	1				
操作卓 撤去	式	1				
空中線 撤去 スリーブ	基	1				
空中線 フィルタ 撤去	台	1				
同軸避雷器 撤去	台	1				
ルーター 撤去	台	2				
SW-HUB 撤去	台	4				
地図表示盤 撤去	台	1				
直流電源装置 撤去	台	1				
非常用発動発電機 撤去	台	1				
配線 (同軸ケーブル) 撤去 10D-FB	m	54.5				
配線 (通信ケーブル) 撤去	m	58				
計	式	1				

明細書

(単15号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
男鹿地区消防本部						
遠隔制御装置（連携用）撤去	台	1				
ルーター 撤去	台	1				
SW-HUB 撤去	台	1				
大潟分署						
遠隔制御装置（連携用）撤去	台	1				
ルーター 撤去	台	1				
SW-HUB 撤去	台	1				
計	式	1				

明細書

(単16号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
屋外拡声子局						
屋外拡声子局装置 撤去	式	7				
屋外拡声子局装置増設架 撤去	式	1				
空中線 撤去 3素子八木型	基	7				
同軸避雷器 撤去	台	7				
外部接続箱 撤去	式	7				
大型ホーンアレイ 撤去	式	4				
大型ホーンアレイ 撤去 アンプ	式	4				
大型ホーンアレイ 撤去 蓄電池	式	1				
大型ホーンアレイ 撤去 収容キャビネット	式	1				
スリム型スピーカ 撤去	台	13				
配線配管 撤去	式	7				
計	式	1				

明細書

(単18号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
気象観測データ処理装置 撤去	台	1				
気象情報収集装置 風向風速計	台	1				
気象情報収集装置 温度・湿度計	台	1				
気象情報収集装置 雨雪量計	台	1				
電源ケーブル 撤去	m	200				
光ケーブル 撤去	m	150				
計	式	1				

明細書

(単19号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ASP初期費用	式	1				
計	式	1				

明細書

(単21号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品処分	式	1				
計	式	1				

運搬費

明細書

(単22号)

1 式当り

名称 ・ 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品運搬費	式	4				
計	式	1				